

REGA YACHT Babicz & Królikowski Spółka Jawna
ul. Kolejowa 71, 39-100 Ropczyce

PRZEDMIAR ROBÓT

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RB/1.3.1

dotyczące robót budowlanych w postaci wykonania betonu podkładowego wraz z izolacją oraz płyty fundamentowej pod obrabiarkę dużo gabarytowych powierzchni sterowaną numerycznie

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	Element	Wykonanie betonu podkładowego gr. 12 cm C12/15 oraz izolacji z papy asfaltowej		
1.1	KNRW 202/1101/7	Podkłady betonowe, w budownictwie przemysłowym, układanie przy pomocy pompy, na podłożu gruntowym	m3	80,250
1.2	KNRW 202/615/3	Izolacje z papy asfaltowej na sucho, pozioma, 1 warstwa, ze smarowaniem zakładów	m2	668,750
2	Element	Płyta fundamentowa pod obrabiarkę dużo gabarytowych powierzchni sterowaną numerycznie		
2.1	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie płyty fundamentowe betonowej gr. 60 cm zatarta na gładko gr. grubość 60 cm, beton B-30	m2	668,747
	Wyliczenie ilości robót: 15,34*43,595 Razem: 668,747300			
2.2	KNRW 202/259/2 (3)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków, pręty żebrowane/ Pręty żebrowane skośne do zbrojenia betonu Fi 12 mm Bst500, AIIIN/	t	8,545
2.3	KNRW 202/259/2 (4)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów, przygotowanie i montaż zbrojenia, elementy budynków, pręty żebrowane/ Pręty żebrowane skośne do zbrojenia betonu Fi 16 mm Bst500, AIIIN/	t	4,455
2.4	Kalkulacja indywidualna	Montaż marek stalowych - waga 1 szt. 28,60 kg - 86 szt.	Szt.	86,000